

WYKAZ ROBÓT OCIEPLENIOWYCH
ściana szczytowa z oknami i balkonami
ul. Kiepury 57

l.p	Zakres robót budowlanych	Uwagi
1.	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie	
2.	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – jednokrotne gruntowanie	
3.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologiiwraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej- roboty wykonywane ręcznie	
4.	Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian	
5.	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem - wzmocnienie - druga warstwa siatki	
6.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system..... – przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - 3cm styropian	
7.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	
8.	Ochrona narożników wypukłych	
9.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	
10.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	
11.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - odjęcie tynku cokołu	
12.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	
13.	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie doniece balkonów od środka doniece balkonów od czoła i dołu sufity balkonów czoła balkonów ściany boczne balkonów (wewnętrzne) ściany boczne balkonów (zewnętrzne)	
14.	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – jednokrotne gruntowanie	
15.	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian.....- szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	
16.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	
17.	Malowanie elewacji doniece balkonów od środka sufity balkonów ściany boczne balkonów (wewnętrzne)	
18.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub	

	kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - odjęcie tynku cokołu : doniece balkonów od czoła i dołu, czoła balkonów, ściany boczne balkonów (zewnątrzne)	
19.	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych –wydzielnia balkonów	
20.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - analogia balustrady drewniane	
21.	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	
22.	Rynny dachowe półokrągłe Ø 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	
23.	Rynny dachowe półokrągłe Ø 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	
24.	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	
25.	Rury spustowe okrągłe Ø 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	
26.	Rury spustowe okrągłe Ø 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	
27.	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	
28.	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer. dna do 1,5m i głębok. do 1,5m w gr. kat. III	
29.	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych Ø 150mm uszczelnionych zaprawą cementową	
30.	Zasypanie wykopów ziemią	
31.	Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne, - zadaszenie balkonów, - ogniomur	
32.	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne, - zadaszenie balkonów, - ogniomur	
33.	Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB gr.18mm (podkład usztywniający pod obróbki blacharskie ogniomuru	
34.	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe zadaszenie balkonów	
35.	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	