

WYKAZ ROBÓT OCIEPLENIOWYCH

ściany z oknami

ul. Kiepury 49

l.p	Zakres robót budowlanych	Uwagi
1.	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	
2.	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	
3.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej- roboty wykonywane ręcznie	
4.	Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian	
5.	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem - wzmocnienie - druga warstwa siatki	
6.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system- przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - 3cm styropian	
7.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	
8.	Ochrona narożników wypukłych	
9.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej ościeża	
10.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	
11.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - odjęcie tynku cokołu	
12.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	
13.	Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne,	
14.	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne,	
15.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	
16.	Rury spustowe okrągłe Ø 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1 pion	
17.	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	
18.	Wykopy wąskoprzestrzenne nie umocnione o szer. dna do 1,5m i głębok. do 1,5m w gr. kat. III	
19.	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych Ø 150mm uszczelnionych zaprawą cementową	
20.	Zasypanie wykopów ziemią	
21.	Montaż odstraszaczy ptaków	
22.	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	

Uwaga: należy wykonać obmiary przez oferenta.