

# WYKAZ ROBÓT OCIEPLENIOWYCH

ściany z oknami

ul. Kiepury 59

| l.p | Zakres robót budowlanych                                                                                                                                             | Uwagi |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą<br>- oczyszczenie mechaniczne i zmycie                                                              |       |
| 2.  | Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą<br>- jednokrotne gruntowanie                                                                         |       |
| 3.  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii ..... wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej- roboty wykonywane ręcznie |       |
| 4.  | Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian                                                                                                                   |       |
| 5.  | Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem - wzmocnienie - druga warstwa siatki                                                                                          |       |
| 6.  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system .....- przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - 3cm styropian                                         |       |
| 7.  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach                                                                          |       |
| 8.  | Ochrona narożników wypukłych                                                                                                                                         |       |
| 9.  | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej ościeża                                                  |       |
| 10. | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie                                  |       |
| 11. | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - odjęcie tynku cokołu           |       |
| 12. | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie              |       |
| 13. | Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku<br>- parapety zewnętrzne,                                                                |       |
| 14. | (z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm<br>- parapety zewnętrzne,                                                           |       |
| 15. | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku                                                                                                       |       |
| 16. | Rury spustowe okrągłe Ø 10 cm – z blachy stalowej ocynkowanej 1 pion                                                                                                 |       |
| 17. | Rury spustowe okrągłe Ø 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1 pion                                                                                                 |       |
| 18. | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej                                                                                                                        |       |
| 19. | Wykopy wąskoprzestrzenne nie umocnione o szer. dna do 1,5m i głębok. do 1,5m w gr. kat. III                                                                          |       |
| 20. | Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych Ø 150mm uszczelnionych zaprawą cementową                                                               |       |
| 21. | Zasypanie wykopów ziemią                                                                                                                                             |       |
| 22. | Montaż odstraszaczy ptaków                                                                                                                                           |       |
| 23. | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m                                                                                                                    |       |

Uwaga: należy wykonać obmiary przez oferenta.