

ZAKRES ROBÓT OCIEPLENIOWYCH
dla budynku SYGIETYŃSKIEGO 17
ściany z oknami i balkonami

l.p	Zakres robót budowlanych	Uwagi
1.	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie	
2.	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą – jednokrotne gruntowanie	
3.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej- roboty wykonywane ręcznie	
4.	Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian	
5.	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem - wzmocnienie - druga warstwa siatki	
6.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system – przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - 3cm styropian	
7.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	
8.	Ochrona narożników wypukłych	
9.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	
10.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	
11.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie - odjęcie tynku cokołu	
12.	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	
13.	Rozebranie rur spustowych z PCV	
14.	Rury spustowe 150 mm tytan cynk jeden pion	
15.	Wymiana czyszczaka tytan cynk kanalizacyjnego Ø 100 mm kanalizacji deszczowej	
16.	Wymiana podejścia odpływowego z rur żeliwnych kanalizacyjnych Ø 150mm uszczelnionych zaprawą cementową	
17.	Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	
18.	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm - parapety zewnętrzne,	
19.	Wymiana desek czołowych	
20.	Rozebranie elementów stropów drewnianych – podbitka dachu	
21.	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm o rozst. ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej – demontaż i ponowny montaż łat pod podbitkę	
22.	Remont balkonów :	
22.1	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie – 36m ²	
22.2	Przygotowanie starego podłoża pod ocieplenie, gruntowanie – 36m ²	
22.3	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian „STO”, szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - 36m ²	

22.4	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie, wykonanie warstwy pośredniej - 36m ²	
22.5	Malowanie sufitów 14,75 m ²	
22.6	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 11,25 m ²	
23.	Wykonanie napisów z nazwą ulicy i numerem budynku	
24.	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	

Uwaga: należy wykonać obmiary przez oferenta.