

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			WJAZD DO GARAŻU		
2			Element 1 Prace rozbiórkowe - wjazd do garażu		
2.1	KNR 0202 1914-0601		Mechaniczne skucie powierzchni betonu zbrojonego.	98,0000	m2
			Obmiar: 98,0000		
2.2	KNR 1323 0108-0100		Rozbiórki elementów podbudowy dróg z tłucznia.	19,6000	m3
			Obmiar: $98 \times 0,2 = 19,6000$		
2.3	KNR 0401 0108-0600		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu III	29,4000	m3
			Obmiar: $9,8 + 19,6 = 29,4000$		
2.4	KNR 0404 1103-0400		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport samochodem samowyladowczym na odległość 1km	29,4000	m3
			Obmiar: 29,4000 Krotność: 10,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
2.5	KZ 0101 0103-0103		utyliczacja gruzu	15,6800	t
			Obmiar: $9,8 \times 1,6 = 15,6800$		
3			Element 2 - prace odtworzeniowe		
3.1	KNR 0231 0117-0300		Wzmocnienie z tłucznia kamiennego średnio twardego.grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	98,0000	m2
			Obmiar: 98,0000		
3.2	KNR 0231 0114-0800		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm	98,0000	m2
			Obmiar: 98,0000 Krotność: 7,0000		
3.3	KNR 0231 0114-0700		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	98,0000	m2
			Obmiar: 98,0000		
3.4	KNRw 0202 1101-0300		Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	9,8000	m3
			Obmiar: 9,8000		
4			Element 3 - prace		
4.1	KNR 0926 0101-0400		Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm. Klasa obciążenia D400	5,0000	m
			Obmiar: 5,0000		
5			WJAZD NA POSESJĘ		
6			Element 4 Plac dojazdowy		
6.1	KNR 0202 1914-0601		Mechaniczne skucie powierzchni betonu zbrojonego.	55,0000	m2
			Obmiar:		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			55,0000		
6.2	KNR 1323 0108-0100		Rozbiórki elementów podbudowy dróg z tłucznia.	11,0000	m3
			Obmiar: 11,0000		
6.3	KNR 0401 0108-0600		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu III	17,0000	m3
			Obmiar: 17,0 = 17,0000		
6.4	KNR 0404 1103-0400		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport samochodem samowyladowczym na odleglosc 1km	17,0000	m3
			Obmiar: 17,0000 Krotność: 10,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
6.5	KZ 0101 0103-0103		utylicacja gruzu	8,8000	t
			Obmiar: 5,5*1,6 = 8,8000		
7			Element 5 - prace odtworzeniowe		
7.1	KNR 0231 0117-0300		Wzmocnienie z tłucznia kamiennego średnio twardego.grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	55,0000	m2
			Obmiar: 55,0000		
7.2	KNR 0231 0114-0800		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.dopłata za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm	55,0000	m2
			Obmiar: 55,0000 Krotność: 7,0000		
7.3	KNR 0231 0114-0700		Podbudowy z kruszywa łamanego.warstwa górna.grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	55,0000	m2
			Obmiar: 55,0000		
7.4	KNRw 0202 1101-0300		Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	5,5000	m3
			Obmiar: 5,5000		
8			Element 3 - prace przy krawężnikach		
8.1	KNR 0231 0401-0200		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV	23,5000	m
			Obmiar: 14,5+9 = 23,5000		
8.2	KNR 0231 0402-0400		Ławy pod krawężniki z betonu z oporem	4,7000	m3
			Obmiar: 23,5*0,2 = 4,7000		
8.3	KNR 0231 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej	23,5000	m
			Obmiar: 23,5000		
8.4	KNR 0231 0402-0500		Ławy pod krawężniki.dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	0,2000	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 0,2000		
8.5	KNR 0231 0403-0700		Krawężniki betonowe.dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	10,0000	m
			Obmiar: 10,0000		